

 Bc. Michal Pašava Projektová činnost ve výstavbě Inženýrské, dopravní a gabionové stavby		Otisk autorizačního razítka:		
Projektant:	Zodpovědný projektant:	HIP projektant:		
Michael Šťastný	Bc. Michal Pašava	Bc. Michal Pašava		
Kraj:	Plzeňský	MěÚ:	Chodová Planá	
Objednatel:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá			
Akce:	Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II.ETAPA		Datum:	09/2019
			Číslo zakázky:	2016-16
			Měřítko:	
			Číslo přílohy:	F.
SO:	Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II.ETAPA		Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:	Dokladová část		DSP+PDPS	
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860, email: pasava@idgdesign.cz, IDGDesign-IČ: 06497381, DiČ: CZ06497381 / Bc. Michal Pašava-IČ: 73794775, DiČ: CZ8308311825				



S P I R A L spol. s r.o.

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný starosta Městysu Chodová Planá, IČ 002 59 861, se sídlem Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 348 13, zmocňuji tímto ing. Pavla Kodýtku (IČ 662 70 162), Revoluční 823, Planá, 348 15 k veškerému jednání k **vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí a stavebního povolení**, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „**CHODNÍK PODÉL SILNICE I/21 – CHODOVÁ PLANÁ – II. ETAPA**“ v k.ú. Chodová Planá.

Tato plná moc je platná do 31. prosince 2020

V Chodové Plané 26. listopadu 2019

Tuto plnou moc uděluji

Tuto plnou moc přijímám

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ



Luboš Hlačík

starosta Městysu Chodová Planá

IČ 002 59 861

Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, PSČ 348 13

ing. pavel kodýtek
+420 777 061 419 pavel@cody-tec.cz
+420 374 795 501 www.cody-tec.cz
C o d y - t e c
IČO 66270162 DIČ CZ7701151546
revoluční 823, 348 15 planá, česká republika



ing. Pavel Kodýtek

IČ 662 70 162

bytem Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15



S P I R A L spol. s r.o.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30322, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Tachově dne 10. prosince 2019

Č.j.: KHSPL/30373/21/2019

Vyřizuje: Ing. J. Bělohávková / 374732526

Č.j. žadatele:

Investor:

**Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá
IČ 002 59 861**

Zmocněnec:

**Ing. Pavel Kodýtek
nám. Svobody 58
348 15 Planá
IČ 662 70 162**

Věc: Chodová Planá

Chodník podél silnice I/21, II. etapa

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti Městysu Chodová Planá, sídlo Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, IČ 00259861, jako investora stavby, zastoupeného na základě plné moci Ing. Pavlem Kodýtkem, sídlo nám. Svobody 58, Planá, IČ 662 70 162, ze dne 3.12.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a § 4 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace pro územní řízení „Chodová Planá – chodník podél silnice I/21, II. etapa“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení „Chodová Planá – chodník podél silnice I/21, II. etapa“ se souhlasí.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy chodníku a přidružených ploch v ulici Pohraniční stráž, mezi ulicemi Pivovarská a východní částí p.p.č. 54/5, podél průtahové komunikace I/21. Vlivem rekonstrukce dojde k vylepšení poměrů v lokalitě. Stávající šířka silnice I/21 zůstane zachována, nový stav bude kopírovat vozovku v celém profilu. Celková délka rekonstruovaného chodníku činí 173,63 m, proveden bude z betonové dlažby. V rámci stavby budou provedeny kompletní nové konstrukční vrstvy chodníku, sjezdů a vstupů k přilehlým nemovitostem. Mezi komunikací a chodníkem bude zřízen zelený pás. Odvodnění silnice I/21 zůstane zachováno, chodník bude odvodněn pomocí dvou stávajících uličních vpustí a vsakem do zelených ploch. Kolem komunikace budou osazeny silniční obrubníky. Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Michal Pašava, Cheb, č.zakázky 2016-16, datum 09/2019.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Domažlice a Tachov
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

v.z. Ing. Jana Bělohávková - rada



Telefax
(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení: **Krajská hygienická stanice**
ČNB Plzeň- město **Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**
běž. ú. 24920-311/0710 **7100929921**
účetní pracoviště TACHOV



S P I R A L spol. s r.o.



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Územní odbor Tachov

Plzeňská 2163, 347 01 Tachov



HZSPX00870SD

Číslo jednací: HSPM- 1950-6/2018 TA
Datum: 11.12.2019
Vyřizuje: kpt. Ing. Martin Kubeš
Tel.: 950 321 154
E-mail: martin.kubes@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – II. etapa
Místo stavby: k.ú. Chodová Planá
Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Ch. Planá
Předložená dokumentace: k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4.12.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace – zpracovatel: Bc. Michal Pašava, číslo ČKAIT: 0301379, datum: 09/2019

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Plzeňského kraje

územní odbor Tachov
Plzeňská 2163
347 01 Tachov

3


mjr. Bc. Tereza Wagerová
vedoucí pracoviště prevence, OO a KŘ



S P I R A L spol. s r.o.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-DSH/14532/19

Spis. zn.: ZN/3262/DSH/19

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 823

348 15 Planá

Vyřizuje: Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Tel.: 377195180

E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum: 16.12.2019

Sdělení k žádosti o stanovisko k územnímu a ke stavebnímu řízení navrhované stavby „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, II. etapa“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci k územnímu a ke stavebnímu řízení, která řeší stavební úpravy silnice I/21, přilehlého chodníku v rámci stavby „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, II. etapa“.

Podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neřeší silnice II. a III. třídy, nepřísluší zdejšímu odboru vydávat závazná stanoviska.

Podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že v rámci stavebních úprav chodníku, je navržena výměna stávajících obrubníků za nové ve stávající trase.

Pakliže dojde k úpravě připojení sousedních nemovitostí a pozemní komunikace k silnici I/21, bude zdejší silniční správní úřad požádán o vydání závazného stanoviska se závazným stanoviskem Policie ČR a souhlasem vlastníka (správce) silnice I/21, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Veškeré zásahy do silnice I/21, včetně výměny stávajících obrubníků za nové budou projednány se správcem silnice I/21.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky



S P I R A L spol. s r.o.

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:

Ze dne: 27.11.2019

Spis. značka: 23/2019 – OVÚP/TC

Naše č.j.: 4345/2019 - OVÚP/TC

ZS 481

Vyřizuje: Ludmila Rolková

Telefon: 374 774 154

E-mail: Ludmila.Rolkova@tachov-mesto.cz

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 823

348 15 Planá

Datum: 16.12.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná (výroková) část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako orgán obce s rozšířenou působností a příslušný orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 3.12.2019 podal

Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá (dále jen „žadatel“),

stavebníkem bude Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá,

ve věci záměru „**Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – II. etapa**“ na p.p.č. 3413/4, 54/5, 3414/1 v k.ú. Chodová Planá (dále jen „záměr“).

Záměrem je v ulici Pohraniční stráže při silnici I/21 rekonstrukce chodníkových ploch (šířky 2,0 -2,5 m) a přidružených ploch v celkové délce cca 174 m. Odvodnění zpevněných ploch je do uličních vpustí se zaústěním do kanalizace.

Na základě posouzení žádosti vydává úřad územního plánování podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 96b stavebního zákona, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

záměr je **přípustný** z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území.

Podmínky uskutečnění záměru:

1. Umístění stavby bude dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval IDGDesign s.r.o. projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, zodpovědný projektant Bc. Michal Pašava (ČKAIT 0301379).

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl posuzován podle **územního plánu Chodová Planá** (dále jen „ÚP“), vydaný zastupitelstvem městysu Chodová Planá, usnesením č. 6/14.12.2011, formou Opatření obecné povahy s účinností dne

Telefon: 374 774 111
Fax : 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

30.12.2011, ve znění **Změny č. 1 a 3** ÚP Chodová Planá, s účinností 12.04.2019. Aktuálně se pořizuje Změna č. 2, lokality pro záměr se nedotýká.

Lokalita je z hlediska využití území součástí plochy **DI – plocha dopravní infrastruktury** v zastavěném území (stanoveném ku dni 31.10.2017), které je určeno pro dopravní obslužná zařízení a koridory pro dopravní silniční síť. Příпустné jsou stavby pro dopravu, parkoviště, garáže, překladiště, veřejná prostranství, pěší komunikace, cyklistické stezky, vozovny, opravy a areály dopravních závodů.

Úřad posoudil, že záměr zlepší celkový stav dopravní infrastruktury v území pro pěší, nepředpokládá jakékoliv nežádoucí vlivy na okolí. Úřad posoudil záměr jako přípustný dle ÚP Chodová Planá, v platném znění.

Nadřazenou územně plánovací dokumentaci vydanou krajem, zejména **Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje**, v platném znění, lokalita není dotčena plochou ani koridorem veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšným opatřením nadmístního významu. Vymezené obecné podmínky byly převzaty a jsou v souladu s ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr je v souladu se ZÚR PK, v aktuálním znění.

Po posouzení s **Politikou územního rozvoje ČR**, ve znění **Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3**, lokalita není dotčena záměrem republikového významu. Vymezuje pro lokalitu pouze obecné priority, které byly převzaty a jsou v souladu s ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr je v souladu s PÚR ČR, v aktuálním znění.

Z hlediska **uplatňování cílů a úkolů územního plánování** (§18 a §19 stavebního zákona) je ve veřejném zájmu zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Záměr zlepší stav dopravní infrastruktury pro pěší v lokalitě, na průtahové silnici I/21, není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Úřad územního plánování vydává toto závazné stanovisko, protože se jedná o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Úřad územního plánování posoudil záměr s výše uvedenými plánovacími podklady a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území a shledal záměr jako přípustný.

Poučení:

Závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat až v rámci odvolacího řízení společně s rozhodnutím ve věci.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska nelze podle § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 7 stavebního zákona nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.


Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor výstavby

a územního plánování

v Tachově PSČ 347 01 2

Příloha pro žadatele: PD

Na vědomí: Městský úřad Planá – stavební úřad

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 3.12.2019
Spis. značka:
Naše č.j.: 1351/2018-OŽP/TC

Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Vyřizuje: Maršálková, Rolko
Telefon: 374 774 280
E-mail: bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Datum: 30.12.2019

Stanovisko k záměru „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, II. etapa“ zpracovanému v dokumentaci pro územní a stavební řízení (Bc. M. Pašava, Cheb, 09/2019)

- z hlediska odpadového hospodářství
- z hlediska ostatních zájmů OŽP

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení řeší rekonstrukci chodníkových ploch podél silnice I/21 v ul. Pohraniční stráže na p.p.č. 3413/4,54/5 a 3414/1 v k.ú. Chodová Planá. Záměrem investora jsou stavební úpravy chodníku a přidružených ploch v ulici Pohraniční stráže, mezi ulicemi Pivovarská a dále směrem na Planou. Dále vymezení nového zatravnovacího pruhu mezi silnicí a chodníkovou plochou. Rekonstrukcí budou vznikat převážně odpady – asfaltové směsi (92 t) zemina a kamení (239 t), beton (9,46 t).

K předloženému záměru Městský úřad Tachov vydává v zájmu ochrany životního prostředí toto vyjádření:

A) Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako místně příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství podle § 11 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) dotčený v řízení o povolení stavby vydává podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterým **s návrhem souhlasí bez podmínek**, s připomínkou povinnosti původce upřednostnit využití odpadů před jejich odstraněním (§ 9a zákona o odpadech) a povinnosti předávat odpady do zařízení oprávněných osob (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, asfaltových směsí, zeminy a kamení za účelem jejich využití jsou recyklační střediska v Plané (provozovatel: S.A.O.CH.), v Tachově v Oldřichovské ulici (provozovatel: AZS 98, s.r.o.) a Palackého ulici, č.p. 2089 (provozovatel: PELUMONA, s.r.o. a PEMELOG s.r.o.). Nevyužitelné odpady bez nebezpečných vlastností lze předat k uložení na Skládku odpadů Černošín (provozovatel: EKOPEPON s.r.o.).

Odůvodnění:

Dokumentace pro odpady ze stavebních prací určuje druhy a množství odpadů a způsoby, jak s nimi má být naloženo. Pro informaci stavebníka je uvedena informace o nejbližších zařízeních určených k převzetí odpadů.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Poučení:

Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Závazné stanovisko lze napadnout odvoláním proti správnímu rozhodnutí, pro které bylo vydáno.

B) Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí není k záměru stavby dalších připomínek.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy
PD k vyzvednutí

Na vědomí
MěÚ Planá, OVÚP



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 27.11. 2019

naše zn.: 2198/19/SÚSPK-T

spis č. : ZN/578/SÚSPK-T/19

vyřizuje: Jitka Heidenreichová

tel.: 770 190 633

fax.:

e-mail: jitka.heidenreichova@suspk.eu

datum: 2.1. 2020

Ing. Pavel Kodýtek

Cody - tec

Nám. Svobody 58

348 15 Planá

Vyjádření ve věci : „ Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá, II. etapa“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obdržela dne 3.12. 2019 Vaši žádost o vyjádření k PD DSP + PDPS na akci „Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá, II. etapa“

K výše uvedené dokumentaci se nebudeme vyjadřovat, jelikož stavba není umístěna na pozemku, který je ve správě SÚSPK ani na pozemku sousedním.

S pozdravem

Ing. Josef Popule

vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Soběslavova 1264
349 01 Stříbro

Fax: +420 374 622 289
E-mail: posta@suspk.eu



S P I R A L spol. s r.o.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



odbor služby dopravní policie

Č.j. KRPP-163826-1/ČJ-2019-0300DP

Plzeň 16. prosince 2019

Počet stran: 1

Ing. Pavel Kodýtek

Nám. Svobody 58

348 15 Planá

I/21 – Chodová Planá, chodník, II. etapa - stanovisko

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, v souladu s ustanovením § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dle § 77 odst. 2, písm. b), zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASÍ

s předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, II. etapa“.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího chodníku a přidruženého prostoru vlevo při silnici I/21 v městysu Chodová Planá, ul. Pohraniční stráže ve směru jízdy na Mariánské Lázně v délce 173,63 m. Stavbou bude vybudován nový chodník a v části i zelený pás v prostoru stávajícího nevyhovujícího chodníku.

Součástí předložené dokumentace je i objekt ZOV (zásady organizace výstavby), stavba je rozdělena na III. samostatné etapy výstavby. V průběhu stavby bude na silnici I/21 zajištěn minimální průjezdný profil 6,0 m pro oba směry jízdy.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: kpt. Ing. Martin Cibulka

Tel.: 974 322 636


plk. Mgr. Vladimír TOMAN
vedoucí odboru

Na vědomí:
KÚ PK, ODaSH

Adresa: Nádražní 2
306 28 Plzeň

Tel.: +420 974 321 259
Fax: +420 974 321 258
e-mail: krpp.osdp.podatelna@pcr.cz
ID DS: 5ixai69

www.policie.cz



S P I R A L spol. s r.o.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

S P I R A L spol. s r. o.

Revoluční 823

348 15 Planá

Vaše žádost ze dne, značka:
06.01.2020

Naše značka:
124200001

Vyřizuje:
Pavel Žíla

dne:
07.01.2020

Věc: Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II. etapa

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení - Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II. etapa

Na Vaše vyžádání jsme posoudili projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba: Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II. etapa

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

Projektant: Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, ČKAIT 0301379, IČ 73794775

PD: dokumentace pro společné povolení, č. zakázky 2016-16, datum 09/2019

Popis stavby: Projekt řeší II. etapu rekonstrukce chodníku v Chodové Planě, v ul. Pohraniční Stráže (od ulice Pivovarská k domu č. p. 159), v délce cca 175 m

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška“), máme k předložené projektové dokumentaci stavby následující podmínky a připomínky.

Stavba musí být provedena dle předložené projektové dokumentace stavby s tím, že je nutné dodržet zejména následující (jedná se o skutečnosti, které nejsou z předložené projektové dokumentace stavby zcela zřejmé):

Navržené varovné pásy musí mít šířku 400 mm a jejich povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímavý bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

Povrch navrženého signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímavý bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodivé linie. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.

U navrženého místa pro přecházení musí být dodrženo předepsané odsazení signálního pásu od varovného pásu ve vzdálenosti 300 - 500 mm.

Veškeré výškové rozdíly pochozích ploch pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.

Místo pro přecházení musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

Do průchozího prostoru podél vodících linií se nebudou umisťovat žádné překážky. Případné předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průběh překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také

předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi. Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení.

Závěr: Proti vydání společného povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené podmínky a připomínky budou zapracovány do jeho podmínek (případně budou řešeny projektovou dokumentací stavby) a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -124-

Pavel Žíla, odborný konzultant
Adr. střediska: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
Adr. doručovací: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
604 63 19 29, aasaat@seznam.cz



Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Městský úřad Planá

Stavební úřad

náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Spis. zn.: SU/6858/2019/Ma
Č.j.: 121/2020/PL/SU
Vyřizuje: Miroslava Majerová
Tel.: 374 752 916
E-mail: majerova@muplana.cz
Datum: 7.1.2020

SOUHLAS

MěÚ Planá, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby:

Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá, II. etapa

na pozemcích p.č. 3413/4, 54/5 a 3414/1 v katastrálním území Chodová Planá.


Projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Michal Pašava v 09/2019, č. zakázky 2016-16.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ
stavební úřad

nám. Svobody 1, 348 15 PLANÁ
(1)


Miroslava Majerová
pověřená vedením stavebního úřadu

Obdržel:

Žadatel (dodejky)

Ing. Pavel Kodýtek, nám. Svobody č.p. 58, 348 15 Planá

Dotčený orgán:

Městský úřad Tachov, ODSH, IDDS: 2tubyxs

sídlo: Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1



S P I R A L spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Plzni dne: 17. 01. 2020

Doporučeně

Vaše zn.:

Naše zn.: 299/20-33210/21-135/Bo

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá

Vyřizuje: Vladislava Bošková

Telefon: 377 333 743

E-mail: vladislava.boskova@rsd.cz

Věc: Vyjádření k vydání stavebního povolení

akce: „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá, II. etapa“

pozemek: p. č. 3414/1 k. ú. Chodová Planá - ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
Ředitelství silnic a dálnic ČR

stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, jako majetkový správce silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci (tj. úprava přilehlého chodníku, zřízení nové plochy pro silniční vegetaci - travnatou plochu včetně sjezdů podél silnice I. třídy č. I/21 a úprava stávajícího připojení komunikace k silnici I/21) při dodržení následujících podmínek, které budou citovány ve stavebním povolení:

1. výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS, zpracované Bc. Michalem Pašavou ze společnosti IDGPro projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, č. zakázky 2016-16, datum: 09/2019
2. stavba bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, TP a TKP
3. výše uvedenou stavbou dojde v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 od cca 18,142 do cca 18,312:
 - a) **k úpravě stávajícího chodníku a ke zřízení plochy pro silniční vegetaci (travnaté plochy)** podél silnice I. třídy č. I/21 v délce cca 173,63 bm a o ploše cca 316,0 m²
 - b) **k osazení nových silničních obrub**
 - c) **k úpravě stávajících sjezdů** chodníkovým přejezdem (na části pozemku p. č. 3414/1 v k. ú. Chodová Planá)
 - d) **k úpravě stávajícího připojení místní komunikace** na pozemku p. č. 54/5 k silnici I/21 a to po levé straně ve směru staničení od křižovatky silnice I/21 a místní komunikace (MK) na pozemku p. č. 54/5 před křižovatkou silnice I/21 a MK (ul. Pivovarská)
(dále jen „úprava chodníku a MK“)
4. silniční obruby budou ukládány do zavlhlého cementového potěru MC30
5. z důvodu ruční pokládky bude ohrubná vrstva provedena z ACO 11 v tloušťce 4 cm a v šířce cca 20 cm na betonové lože nově osazených obrubníků (nesouhlasíme s šířkou zařízení 50 cm uvedené v projektové dokumentaci)
6. veškeré pracovní spáry budou prořizovány a zality plastickou modifikovanou zálivkou



7. pokud úpravou chodníku a MK dojde k porušení původního vodorovného dopravního značení, bude jeho obnova provedena ze strukturálního plastu
8. silnice I. třídy č. I/21 zasažená pracemi souvisejícími se stavbou bude uvedena do stavu dle odsouhlasené PD
9. v průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/21 a zabránit jejímu znečištění
10. při provádění stavebních prací nebude silnice I. třídy č. I/21 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy č. I/21, stavebník zajistí (nebo stavebník pověří zhotovitele stavby, aby zajistil) neprodleně její vyčištění na své náklady
11. před vydáním stavebního povolení bude mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň a stavebníkem uzavřeno Prohlášení stavebníka, ve kterém bude upřesněno majetkoprávní vypořádání pozemků pod úpravou chodníku a MK. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Prohlášení stavebníka
12. po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
13. pokud úpravou chodníku a MK bude dotčena stavba silnice I/21, stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí
14. po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal ŘSD ČR, Správu Plzeň o uzavření **smlouvy o pronájmu pozemku**. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Bošková), na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz. příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce
15. upozorňujeme, že je nutné v rozpočtu stavby počítat s částkou za nájem. Nájemné se stanovuje za sazbu/m²/den dle délky trvání zvláštního užívání uvedené v Rozhodnutí nebo dle délky trvání stanovení přechodné úpravy provozu od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že v době vypracování tohoto vyjádření není známa sazba pro výpočet nájemného pro r. 2020, sdělíme aktuální sazbu na požádání (pí. Bošková, tel. č.: 377 333 743)
16. při vstupu na silnici I. třídy č. I/21 je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“, <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>
17. stavebník bude informovat zhotovitele stavby, že při přechodné úpravě stávajícího dopravního značení na silnici I/22 nesmí dojít k jeho poškození. Pokud bude přechodná úprava trvat více jak 10 dnů, nesmí dojít u stávajícího dopravního značení k jeho přelepení lepicí fólií nebo páskem. K dočasnému zneplatnění stávajícího dopravního značení je nutné:
 - použít magnetické oranžovo-černé pásky o minimální síle 2 mm (nelze použít pro hliníkové značky)
 - u značek standardní velikosti značky **zakrýt nebo demontovat**
 - u velkoplošných značek použít **překrytí předsazeným červeným křížem**
 - místo vlepování nových cílů do činné plochy velkoplošné značky vyrobit **samostatnou značku**. V případě, že přesto dojde při úpravách stávajícího dopravního značení k jeho poškození, je zhotovitel stavby povinen neprodleně informovat ŘSD ČR, Správu Plzeň (pí. Fišerovou – tel. č.: 728 108 566) a na své náklady zajistit opravu poškození dle pokynů ŘSD ČR, Správy Plzeň
18. po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu pozemku) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správu Plzeň (pí. Boškovou), k protokolárnímu předání a převzetí dotčeného úseku silničního pozemku (při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy). K fyzickému předání a převzetí dotčeného úseku silničního pozemku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Fišerovou), na místě samém. Předávací protokol, ve



kterém bude vyznačena 5 letá záruka, bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do užívání

19. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání stavebník předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň 3 originály geometrického plánu pod úpravou chodníku a MK v papírové formě k následnému majetkoprávnímu vypořádání dle uzavřeného Prohlášení stavebníka. Dále bude předloženo ve 2 vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz
20. stavebník nechá zapsat na své náklady potvrzený geometrický plán spolu s kolaudačním souhlasem u příslušného katastrálního úřadu
21. zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (technik provozního úseku - pí. Fišerová, tel. č.: 377 333 745, mobil: 728 108 566) bude přizván stavebníkem nebo stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce nebo k předání díla do užívání.

Toto vyjádření je platné jeden rok. Pokud do této doby nedoručí vydání stavebního povolení, musí stavebník požádat o jeho aktualizaci.

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme žádost na uzavření výše uvedené smlouvy. Vyplněnou žádost na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s příslušnými přílohami zašlete po nabytí právní moci stavebního povolení na níže uvedenou adresu. Následně Vám návrh smlouvy zašleme k podpisu.

Veškerou korespondenci ved'te s ŘSD ČR, Správou Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň.

S pozdravem


Ing. Zdeněk Kuťák
pověřen řízením Správy Plzeň



Příloha dle textu: 1 x žádost

2 x stejnopis: **Ing. Pavel Kodýtek, nám. Svobody 58, 348 15 Planá**
vlastní



S P I R A L spol. s r.o.

Městys Chodová Planá

se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá
zastoupena: Lubošem Hlačíkem – starostou městyse
IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861

(dále jen „Stavebník“),

prohlašuje níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění toto

PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA

č.: 21/135/33210/2019

- 1) **Stavebník bude realizovat stavbu: „Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – II. ETAPA,“** která bude umístěna na části pozemku p.č. 3414/1 ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR, v katastrálním území Chodová Planá, v obci Chodová Planá, v úseku od křižovatky silnic I/21 a místní kaminikace (MK) - ul. Pivovarská, ke křižovatce silnic I/21 a MK na pozemku p. č. 54/5. Na pozemku p.č. 3414/1 se nachází stavba silnice I. třídy č. I/21 a stavba stávajícího chodníku včetně sjezdů a částí napojení MK k silnici I/21. Výše uvedená stavba bude realizována v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 od cca 18,142 do cca 18,312.
- 2) Stavebník se zavazuje, že dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ŘSD ČR, Správy Plzeň, k vydání stavebního povolení ze dne 17. 01. 2020, pod zn. 299/20-33210/21-135/Bo pro výše uvedenou akci. Dále se stavebník zavazuje, že dodrží podmínky uvedené v tomto Prohlášení stavebníka (dále jen „Prohlášení“).
- 3) V rámci realizace výše uvedené stavby dojde na části pozemku p. č. 3414/1:
 - a) ke stavební úpravě k úpravě stávajícího chodníku a ke zřízení plochy pro silniční vegetaci (travnatou plochu) podél silnice I. třídy č. I/21, k osazení nových silničních obrub, k úpravě stávajících sjezdů chodníkovým přejezdem a k úpravě stávajícího napojení MK k silnici I/21 **(dále jen „úprava chodníku a MK“)**
 - a) k majetkovému vypořádání pozemků pod úpravou chodníku a MK dle situace budoucích majetkoprávních vztahů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Prohlášení.
- 4) **Stavbu úpravy chodníku a MK si Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň nepřevzme do svého vlastnictví, správy a údržby a jejich případné další opravy bude zajišťovat stavebník.**
- 5) V rámci výše uvedené stavby dojde:
 - a) k vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků pod úpravou chodníku a MK na náklady Stavebníka před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání. Geometrický plán Stavebník předloží ke kontrole a k odsouhlasení na ŘSD ČR, Správu Plzeň (pí. Fišerové, pí. Boškové). Po odsouhlasení geometrického plánu Stavebník zajistí na své náklady vyhotovení 3 originálů geometrického plánu, které nechá potvrdit u příslušného katastrálního úřadu a následně zašle na ŘSD ČR, Správu Plzeň – pí. Boškové spolu s 2 vyhotoveními zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě, dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz.

Stavebník se zavazuje, že potvrzený geometrický plán spolu s kolaudačním souhlasem nechá na své náklady zapsat u příslušného katastrálního úřadu
 - b) k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod úpravou chodníku a MK, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR dle zapsaného geometrického plánu. Nově vzniklé pozemky pod úpravou chodníku a MK se stanou pro ŘSD ČR nepotřebnými. Tyto nepotřebné

pozemky budou převedeny z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Po změně vlastnictví ŘSD ČR, Správa Plzeň písemně oznámí stavebníkovi, že nově vzniklé pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit pro ÚZSVM.

- c) tím může stavebník zahájit proces nabytí nově vzniklých - zastavěných pozemků pod úpravou chodníku a MK z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit pro ÚZSVM do svého vlastnictví. Tento majetkoprávní proces bude zahájen max. **do 2 měsíců** od písemného sdělení ŘSD ČR, Správy Plzeň, uvedeného v bodě 5. b) tohoto odstavce. Stavebník se zavazuje, že kopie dokumentů o výzvě k převodu pozemků pod úpravou chodníku a MK předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň (pí. Boškově) jako důkaz splnění podmínky – doby uvedené v tomto bodě c) tohoto odstavce tj. max. do 2 měsíců od písemného sdělení

Nebude-li splněn termín 2 měsíců uvedený v odst. 5. c) tohoto Prohlášení, bere Stavebník na vědomí, že dnem následujícím po uplynutí této lhůty začíná běžet smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč (jedentisíkorunčeských) za každý den zprodlení. Smluvní pokutu se Stavebník zavazuje uhradit v termínu stanoveném ve fakturaci. Dále Stavebník uznává svoji povinnost, kterou se zavazuje splnit, že jím vybudovaná stavební úprava v rámci výše uvedené stavby na vlastní náklady odstraní, pokud k tomu bude ze strany ŘSD ČR, Správy Plzeň vyzván. V této výzvě bude současně stanoven i termín případného odstranění stavební úpravy vybudované v rámci výše uvedené stavby.

Pokud v takto stanoveném termínu Stavebník vybudovanou stavební úpravu chodníku a MK v rámci výše uvedené stavby neodstraní – neuvede do původního (řádného stavu), má ŘSD ČR, Správa Plzeň právo zamezit užívání a tyto odstranit, a to na náklady Stavebníka. Pokud nebude možné stavební úpravu chodníku a MK v rámci výše uvedené stavby odstranit, může v odůvodněných případech, provést na náklady Stavebníka dodatečné majetkoprávní vypořádání ŘSD ČR, Správa Plzeň. Stavebník se tímto Prohlášením zavazuje takto vzniklé veškeré náklady ŘSD ČR, Správy Plzeň uhradit v termínu stanoveném ve fakturaci, pokud se s ŘSD ČR, Správou Plzeň nedohodne jinak.

- 6) Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s převodem nově vzniklých pozemků pod úpravou chodníku a MK
- 7) Současně Stavebník prohlašuje, že v této souvislosti, ani v jiné záležitosti vyplývající z tohoto Prohlášení, nebude vůči České republice, resp. ŘSD ČR uplatňovat jakékoli nároky vedoucí ke zpochybnění tohoto Prohlášení, ani žádné jiné nároky na finanční plnění vůči ŘSD ČR.
- 8) Stavebník závazně prohlašuje, že uvedenou stavbu včetně úprav části silnice I. třídy č. I/21 a jejích součástí a příslušenství a souvisejících případných investic plně finančně zajistí a uhradí z vlastních zdrojů a po jejich realizaci nebude při předání ani v budoucnu uplatňovat vůči České republice, resp., ŘSD ČR finanční či jiné nároky. Stavebník se dále zavazuje o tomto Prohlášení informovat prokazatelně další veškeré budoucí vlastníky předmětné stavby s tím, že budou vázáni převzetím tohoto Prohlášení.
- 9) Stavebník se dále zavazuje, že realizaci výše uvedené stavby a předání úseku silnice I. třídy č. I/21 provede dle požadavků ŘSD ČR, Správy Plzeň zajišťující kvalitu stavby silnice I. třídy č. I/21 s tím, že i vlastní realizace podléhá majetkoprávnímu vypořádání vyplývajícímu z platných interních předpisů ŘSD ČR se stanovením finančních náhrad (např. zvláštní užívání komunikace-stavební práce, zábory).
- 10) Stavebník se zavazuje, že před kolaudačním řízením protokolárně předá ŘSD ČR, Správu Plzeň upravenou část stavby silnice I. třídy č. I/21 včetně jejích součástí a příslušenství bez jakýchkoli nedodělků a závad. Budou-li přesto zjištěny závady či nedodělky, zavazuje se Stavebník k jejich odstranění a k dodatečnému předání ve stanoveném termínu. Tímto dnem přechází právo uplatňovat odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době tj. po dobu 5-ti let, na ŘSD ČR.
- 11) Stavebník si je plně vědom, že nesplnění závazku ve smyslu tohoto Prohlášení je soudně vymahatelné, neboť je platným právním jednáním a navíc svou podstatou naplňuje znaky slibu odškodnění dle ust. § 2890 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- 12) Toto Prohlášení bylo Stavebníkem učiněno zcela dobrovolně, naprosto svobodně, určitě, vážně a srozumitelně což bez jakýchkoli výhrad stvrzuje svým podpisem.
- 13) Toto Prohlášení má 3 strany a je vyhotoveno ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis zůstává Stavebníkovi a 1 stejnopis s úředně ověřeným podpisem obdrží ŘSD ČR, Správa Plzeň se sídlem Hřímálého 37, 301 00 Plzeň.

Příloha č. 1: situace předpokládaných budoucích majetkoprávních vztahů

V Chodové Plané dne :

Za Stavebníka:

Luboš Hlačík
starosta městyse Chodová Planá
(razítko)

Prohlášení stavebníka přijímám.

V Plzni dne :

Za ŘSD ČR, Správu Plzeň:

Ing. Zdeněk Kuťák
pověřen řízením Správy Plzeň
(razítko)

Zpracovala: Vladislava Bošková





S P I R A L spol. s r.o.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 825960/19

Číslo žádosti: 0119 640 892 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II.ETAPA
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Stavební řízení
Žadatel	Pavel Kodýtek	
Stavebník	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 34813	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Chodová Planá
	Kat. území / č. parcely	Chodová Planá
Platnost Vyjádření		21. 12. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 825960/19

Číslo žádosti: 0119 640 892

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrušníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 21. 12. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Šárka Huková, tel.: 720 752 346, e-mail: sarka.hukova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technický norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 12. 2019 pod č.j. 825960/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 825960/19

Číslo žádosti: 0119 640 892

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Daniela Vostrá, Plzeň, Lidická 20, tel: 238465653, e-mail: daniela.vostra@cetin.cz,
dostupnost 7 - 15:30h,

Jaromír Pflanzler, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00




(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 825960/19

Číslo žádosti: 0119 640 892

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I




LEGENDA

- hranice stávajícího území a vyjádření
- NN přípojka, území a NN přípojka CETIN
- zamýšlený průběh metalického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, HDP trasy
- nebo kombinace optického a metalického kabelu
- zamýšlený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě

- zamýšlený průběh optického kabelu, HDP trasy
- nebo kombinace optického a metalického kabelu
- radové sítě, ochranné pásmo radové sítě
- podzemní sítě
- reprodukcované sítě
- podzemní sítě
- sítě a NN

Kolektor, kolektor

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

hranice stávajícího území a vyjádření
 NN přípojky, území a NN přípojkou CETIN
 zamýšlený průběh metalického kabelu
 zamýšlený průběh optického kabelu, HDP trasy
 nebo trasy optického a metalického kabelu
 zamýšlený průběh metalického kabelu
 nadzemní síť čar

zamýšlený průběh optického kabelu, HDP trasy
 nebo trasy optického a metalického kabelu
 nadzemní síť, ochranná pásma radiolové sítě
 nadzemní síť
 reprodukcované síť
 podzemní síť čar
 síť a NN





S P I R A L spol. s r.o.

Vážený pan
Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 Planá

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

29. 11. 2019

NAŠE ZNAČKA

1106722177

VYŘIZUJE / LINKA

Kasal/800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Plzeň, 5. 12. 2019

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. vedení (Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – II. Etapa) ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.

ČEZ Distribuce, a.s. jakožto provozovatel distribuční soustavy uděluje souhlas se stavbou a prováděním činností (Chodník podél silnice I/21 – Chodová Planá – II. Etapa), v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN 0,4kV) v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami, za splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2) Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, parkovací stání apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.
- 3) Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě potřeby bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
- 4) Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu nebo ohrožen život, zdraví či majetek osob.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- 6) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 7) Při provádění stavební činnosti a realizací stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
- 8) Provádění prací v ochranném pásmu bude předem nahlášeno příslušnému pracovišti ČEZ Distribuce a.s. tel.: 800 850 860 – zákaznická linka.

Provádějící firma **musí být prokazatelně seznámena** s podmínkami souhlasu pro činnost v ochranném pásmu el. Vedení, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je do 5.12.2020, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem


ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035
Ing. Rada Zdeněk
Vedoucí oddělení SEM Síť
ČEZ Distribuce, a.s.

145



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



S P I R A L spol. s r.o.

Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
34815 Planá

naše značka
5002048007

vyřizuje
Jana Duchková

datum
20.12.2019

Věc:

Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II.ETAPA

K.ú. - p.č.: Chodová Planá

Stavebník: Městys Chodová Planá , Pohraniční stráž 129 , 34813 Chodová Planá

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovody DN 80 OCEL
STL plynovodní přípojky

Sanace NEBUDE PROVÁDĚNA na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme pouze za podmínky, že sanace NEBUDE PROVÁDĚNA na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- K plynovému zařízení umístit těleso chodníků(povrchů) v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Po odtěžení stávajícího povrchu bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci-povrch).

Nové uliční a dešťové vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

- Při křížení odvodňovacích žlabů s PZ požadujeme dodržet minimální odstupovou vzdálenost mezi povrchy PZ a betonovým základem žlabu 500 mm.

- Křížení a souběh kanalizace s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních a dešťových šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stokového (kanalizačního) potrubí s PZ bude min. 1000 mm.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

upřesněno na místě stavby).

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.

Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. hrací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002048007 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jana Duchková
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420377097677
jana.duchkova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá.



Legenda:	
	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuveřejeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroipípojka
	kabel protikoroze ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAD
	neplánovaná zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002048007 ze dne 20.12.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuváděno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektro přípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá. K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční plánovaná síťová před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroip/ročka
	kabel protikozn ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	nepřipojení zařízení (linie/bod)



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' ST. km 0,18150 M 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' ST. km 0,55200 M 1:50



		Bc. Michal Pašava		Otisk autorizčního razítka:
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Projektová dílna ve výstavbě inženýrské, dopravní a geodetické stavby		
Projektant:	Zodpovědný projektant:		HIP projektant:	
Michael Šťastný	Bc. Michal Pašava	Bc. Michal Pašava		
Kraj:	Předmět	MěÚ:	Chodová Planá	
Objednatel:	Město: Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá			
Akce:	Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá - II. ETAPA			
SO:	Dopravní řešení			
Příloha:	Vzorové příčné řezy			DSP+DPPS
Dle: Stavba 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002,				

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 374 616 160

Váš dopis: 9839 ze dne: 2.12.2019
Vyřizuje: Mgr. Michaela Hlaváčová
referent VHR
telefon: 702 252 146
e-mail: mhlavacova@vodakva.cz

Ing. Pavel Kodýtek
Náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Číslo jednací: 9839/19/02

Ve Stříbře 2.12.2019

Věc: Chodová Planá – Pohraniční stráž p.č. 3414/1, chodník podél silnice I/21, II.etapa
vyjádření k PD pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Uliční vpusti doporučujeme bez koše na zachycení nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem o objemu 0,05 - 0,1 m³. Dešťové vpusti musí být do kanalizace zaústěny přes sifon.
- 2) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho zařízení.
- 3) Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení dotčené stavbou budou upraveny na novou niveletu terénu.
- 4) **Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 5) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz.
- 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 7) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních zařízení ve správě Vodakvy.
- 8) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku podél silnice I/21 v Chodové Plané, ul. Pohraniční stráž.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD
CO: vlastní, PS 22, PS 29



S P I R A L spol. s r.o.