

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Městys Chodová Planá		
Akce:	<p style="text-align: center;"><b>UDRŽOVACÍ PRÁCE FASÁDY A STŘECHY KULTURNÍHO DOMU V CHODOVÉ PLANÉ</b></p> <p style="text-align: center;">stp. č. 52/1, k.ú. Chodová Planá, Plzeňský kraj</p>		Datum: 06-2014 Stupeň PD: Měřítko:
140502			
Příloha:	<b>VÝKAZY VÝMĚR</b>		Označení přílohy:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 140502

**Stavba:** Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

KSO:  
Místo: Chodová Planá

CC-CZ:  
Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>0,00</b>
<b>v CZK</b>				

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 140502

**Stavba:** Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

Místo: Chodová Planá

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140502f	oprava fasád	0,00	0,00	STA
140502s	oprava střech	0,00	0,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

**Objekt: 140502f - oprava fasád**

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

**Objekt: 140502f - oprava fasád**

Místo: Chodová Planá

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

Objekt: 140502f - oprava fasád

Místo: Chodová Planá

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,200		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

jih

2\*(2\*1,3+2\*1,2) 10,000

sever

2\*(2\*0,9+2\*0,9) 7,200

Součet 17,200

2	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	864,969		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

východní fasáda

11,25\*(9,7+0,5)+19,05\*(7,1+0,25)+7,45\*((7,1+5,9)/2) 303,193

-(4\*(1,2\*2,15)+2,6\*6,7+2\*(3,35\*3,05)+1,6\*3,05) -53,055

jižní fasáda

10,9\*(9,55+0,55)+13,45\*(9,7+0,5) 247,280

- -46,208

(2\*(1,3\*1,2)+4\*(0,55\*1,35)+4\*(1,5\*2)+6\*(1,3\*2,3)

západní fasáda

(0,95+0,2+0,2+8,65)\*((7,1+5,9)/2)+16,5\*(4,25+0,25)+11,25\*(7,9+0,55) 234,313

- -43,035

(2\*(1,2\*1,45)+2\*(1,75\*3)+4\*(2,1\*2,1)+1,15\*2,1+3

sevní fasáda

0,3\*(7,1+0,2)+3\*2,5/2+12,25\*5,7+3\*2,5/2+11,8\*(4,25-0,5)+11,8\*(9,55-6,05) 165,065

- -17,313

(0,9\*2,5+2,4\*1,5+0,85\*1,5+4\*(1,2\*1,45)+0,8\*2,0

špalety a nadpraží

východní fasáda

0,2\*(4\*(1,2+2\*2,15)+2,6+2\*6,7+2\*(3,35+2\*3,05)+1,6+2\*3,05) 12,920

jižní fasáda

0,2\*(2\*(1,3+2\*1,2)+4\*(0,55+2\*1,35)+4\*(1,5+2\*2)+6\*(1,3+2\*2,3)+3,45+2\*2,95) 17,430

západní fasáda

0,2\*(2\*(1,2+2\*1,45)+2\*(1,75+2\*3)+4\*(2,1+2\*2,1)+1,15+2\*2,1+3\*(1,5+2\*2)) 14,150

sevní fasáda

0,2\*(0,9+2\*2,5+2,4+2\*1,5+0,85+2\*1,5+4\*(1,2+2\*1,45)+0,8+2\*2,01+2\*(0,9+2\*0,9)) 8,354

římasy

0,5\*(11,25+19,05+13,45) 21,875

Součet 864,969

3	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,875		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

0,5\*(11,25+19,05+13,45) 21,875

4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	790,240		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			nutno zohlednit různě hrubé povrchy jednotlivých fasád ----- východní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) $11,25*(9,7+0,5)+19,05*(7,1+0,25)+7,45*((7,1+5,9)/2)$ $-(4*(1,2*2,15)+2,6*6,7+2*(3,35*3,05)+1,6*3,05)$ jižní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) $10,9*(9,55+0,55)+13,45*(9,7+0,5)$ - $(2*(1,3*1,2)+4*(0,55*1,35)+4*(1,5*2)+6*(1,3*2,3))$ západní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) $(0,95+0,2+0,2+8,65)*(7,1+5,9)/2+16,5*(4,25+0,25)+11,25*(7,9+0,55)$ - $(2*(1,2*1,45)+2*(1,75*3)+4*(2,1*2,1)+1,15*2,1+3)$ sevní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) $0,3*(7,1+0,2)+3*2,5/2+12,25*5,7+3*2,5/2+11,8*(4,25-0,5)+11,8*(9,55-6,05)$ - $(0,9*2,5+2,4*1,5+0,85*1,5+4*(1,2*1,45)+0,8*2,0)$ Součet						
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	609,020		0,00	CS ÚRS 2013 02	
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou východní fasáda $4*(2*1,2+2*2,15)+2*2,6+2*6,7+2*(2*3,35+2*3,05)+2*1,6+2*3,05$ jižní fasáda $2*(2*1,3+2*1,2)+4*(2*0,55+2*1,35)+4*(2*1,5+2*2)+6*(2*1,3+2*2,3)+2*3,45+2*2,95$ západní fasáda $2*(2*1,2+2*1,45)+2*(2*1,75+2*3)+4*(2*2,1+2*2,1)+2*1,15+2*2,1+3*(2*1,5+2*2)$ sevní fasáda $2*0,9+2*2,5+2*2,4+2*1,5+2*0,85+2*1,5+4*(2*1,2+2*1,45)+2*0,8+2*2,01+2*(2*0,9+2*0,9)$ římsy $2*(11,25+19,05+13,45)$ profilace fasády a rohy objektu $4*(9,7+0,5)+7*(7,1+0,25)+(5,9-0,15)$ $4*(9,7+0,5)+2*(9,55+0,55)$ $(4,6-0,5)+(5,9-0,5)+1+(9,7-7,9)$ $(5,7-0,55)+(9,55-0,5)+2,5$ Součet						
6	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	402,171		0,00	CS ÚRS 2013 02	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm východní fasáda $4*(2*2,15)+2*6,7+2*(2*3,05)+2*3,05$ jižní fasáda $2*(2*1,2)+4*(2*1,35)+4*(2*2)+6*(2*2,3)+2*2,95$ západní fasáda $2*(2*1,45)+2*(2*3)+4*(2*2,1)+2*2,1+3*(2*2)$ sevní fasáda $2*2,5+2*1,5+2*1,5+4*(2*1,45)+2*2,01+2*(2*0,9)$ rohy objektu a profilace fasády $4*(9,7+0,5)+7*(7,1+0,25)+(5,9-0,15)$ $4*(9,7+0,5)+2*(9,55+0,55)$ $(4,6-0,5)+(5,9-0,5)+1+(9,7-7,9)$ $(5,7-0,55)+(9,55-0,5)+2,5$ Součet						
7	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	164,588		0,00	CS ÚRS 2013 02	
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů zakončovací profil s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m východní fasáda $4*(1,2)+2,6+2*(3,35)+1,6$ jižní fasáda $2*(1,3)+4*(0,55)+4*(1,5)+6*(1,3)+3,45$ západní fasáda						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(1,2)+2*(1,75)+4*(2,1)+1,15+3*(1,5) sevní fasáda		19,950			
			0,9+2,4+0,85+4*(1,2)+0,8+2*(0,9) římky		11,550			
			2*(11,25+19,05+13,45) Součet		87,500 156,750			
			156,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		164,588			
8	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	72,713		0,00	CS ÚRS 2013 02
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m					
			východní fasáda					
			4*(1,2)+2,6+2*(3,35)+1,6		15,700			
			jižní fasáda					
			2*(1,3)+4*(0,55)+4*(1,5)+6*(1,3)+3,45		22,050			
			západní fasáda					
			2*(1,2)+2*(1,75)+4*(2,1)+1,15+3*(1,5) sevní fasáda		19,950			
			0,9+2,4+0,85+4*(1,2)+0,8+2*(0,9) Součet		11,550 69,250			
			69,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,713			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	264,270		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačněním do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt)					
			východní fasáda					
			(4*(1,2+2*2,15)+2,6+2*6,7+2*(3,35+2*3,05)+1,6+2*3,05)		64,600			
			jižní fasáda					
			(2*(1,3+2*1,2)+4*(0,55+2*1,35)+4*(1,5+2*2)+6*(1,3+2*2,3)+3,45+2*2,95)		87,150			
			západní fasáda					
			(2*(1,2+2*1,45)+2*(1,75+2*3)+4*(2,1+2*2,1)+1,15+2*2,1+3*(1,5+2*2))		70,750			
			sevní fasáda					
			(0,9+2*2,5+2,4+2*1,5+0,85+2*1,5+4*(1,2+2*1,45)+0,8+2*2,01+2*(0,9+2*0,9))		41,770			
			Součet		264,270			
10	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	277,484		0,00	CS ÚRS 2013 02
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			264,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		277,484			
11	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády na hliníkový nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	105,320		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace					
			východní fasáda					
			11,25*0,9+19,05*((1,8+1,2)/2)		38,700			
			jižní fasáda					
			(13,45-3,45+10,9)*0,9		18,810			
			západní fasáda					
			(0,95+0,2+0,2+8,65)*0,6+(16,5-12,25*0,8+(11,8-2,1)*0,8)		30,250			
			severní fasáda					
			12,25*0,8+(11,8-2,1)*0,8		17,560			
			Součet		105,320			
12	M	595907370	deska cementotříšková CETRIS BASIC 125x335 cm tl. 1,2 cm	m2	131,650		0,00	CS ÚRS 2013 02
			desky zdicí nepálené ostatní desky cementotříškové - CETRIS BASIC tloušťka 1,2 125 x 335 cm					
			105,32*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		131,650			
13	K	622335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	790,240		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Oprava cementové škrábané (brizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			východní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě)					
			11,25*(9,7+0,5)+19,05*(7,1+0,25)+7,45*((7,1+5,9)/2)		303,193			
			-(4*(1,2*2,15)+2,6*6,7+2*(3,35*3,05)+1,6*3,05)		-53,055			
			jižní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě)					
			10,9*(9,55+0,55)+13,45*(9,7+0,5)		247,280			
			-					
			(2*(1,3*1,2)+4*(0,55*1,35)+4*(1,5*2)+6*(1,3*2,3))		-46,208			
			západní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$(0,95+0,2+0,2+8,65) \cdot ((7,1+5,9)/2) + 16,5 \cdot (4,25+0,25) + 11,25 \cdot (7,9+0,55)$		234,313			
			-		-43,035			
			$2 \cdot (1,2 \cdot 1,45) + 2 \cdot (1,75 \cdot 3) + 4 \cdot (2,1 \cdot 2,1) + 1,15 \cdot 2,1 + 3$ sevení fasáda (vč. říms a profilů na fasádě)		165,065			
			$0,3 \cdot (7,1+0,2) + 3 \cdot 2,5/2 + 12,25 \cdot 5,7 + 3 \cdot 2,5/2 + 11,8 \cdot (4,25-0,5) + 11,8 \cdot (9,55-6,05)$		-17,313			
			-		790,240			
			$(0,9 \cdot 2,5 + 2,4 \cdot 1,5 + 0,85 \cdot 1,5 + 4 \cdot (1,2 \cdot 1,45)) + 0,8 \cdot 2,0$ Součet					

14	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	864,969		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

barevnost v ploše fasády - 2 barvy; špalety a nadpraží otovrů v bílé barvě

-----

východní fasáda

$11,25 \cdot (9,7+0,5) + 19,05 \cdot (7,1+0,25) + 7,45 \cdot ((7,1+5,9)/2)$

$- (4 \cdot (1,2 \cdot 2,15) + 2,6 \cdot 6,7 + 2 \cdot (3,35 \cdot 3,05) + 1,6 \cdot 3,05)$

jižní fasáda

$10,9 \cdot (9,55+0,55) + 13,45 \cdot (9,7+0,5)$

-

$2 \cdot (1,3 \cdot 1,2) + 4 \cdot (0,55 \cdot 1,35) + 4 \cdot (1,5 \cdot 2) + 6 \cdot (1,3 \cdot 2,3)$

západní fasáda

$(0,95+0,2+0,2+8,65) \cdot ((7,1+5,9)/2) + 16,5 \cdot (4,25+0,25) + 11,25 \cdot (7,9+0,55)$

-

$2 \cdot (1,2 \cdot 1,45) + 2 \cdot (1,75 \cdot 3) + 4 \cdot (2,1 \cdot 2,1) + 1,15 \cdot 2,1 + 3$

sevení fasáda

$0,3 \cdot (7,1+0,2) + 3 \cdot 2,5/2 + 12,25 \cdot 5,7 + 3 \cdot 2,5/2 + 11,8 \cdot (4,25-0,5) + 11,8 \cdot (9,55-6,05)$

-

$(0,9 \cdot 2,5 + 2,4 \cdot 1,5 + 0,85 \cdot 1,5 + 4 \cdot (1,2 \cdot 1,45)) + 0,8 \cdot 2,0$

špalety a nadpraží

východní fasáda

$0,2 \cdot (4 \cdot (1,2+2 \cdot 2,15) + 2,6+2 \cdot 6,7+2 \cdot (3,35+2 \cdot 3,05) + 1,6+2 \cdot 3,05)$

12,920

jižní fasáda

$0,2 \cdot (2 \cdot (1,3+2 \cdot 1,2) + 4 \cdot (0,55+2 \cdot 1,35) + 4 \cdot (1,5+2 \cdot 2) + 6 \cdot (1,3+2 \cdot 2,3) + 3,45+2 \cdot 2,95)$

17,430

západní fasáda

$0,2 \cdot (2 \cdot (1,2+2 \cdot 1,45) + 2 \cdot (1,75+2 \cdot 3) + 4 \cdot (2,1+2 \cdot 2,1) + 1,15+2 \cdot 2,1+3 \cdot (1,5+2 \cdot 2))$

14,150

sevení fasáda

$0,2 \cdot (0,9+2 \cdot 2,5+2,4+2 \cdot 1,5+0,85+2 \cdot 1,5+4 \cdot (1,2+2 \cdot 1,45) + 0,8+2 \cdot 2,01+2 \cdot (0,9+2 \cdot 0,9))$

8,354

římasy

$0,5 \cdot (11,25+19,05+13,45)$

21,875

Součet

864,969

15	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	159,611		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty

východní fasáda

$(4 \cdot (1,2 \cdot 2,15) + 2,6 \cdot 6,7 + 2 \cdot (3,35 \cdot 3,05) + 1,6 \cdot 3,05)$

53,055

jižní fasáda

$(2 \cdot (1,3 \cdot 1,2) + 4 \cdot (0,55 \cdot 1,35) + 4 \cdot (1,5 \cdot 2) + 6 \cdot (1,3 \cdot 2,3) + 3,45 \cdot 2,95)$

46,208

západní fasáda

$(2 \cdot (1,2 \cdot 1,45) + 2 \cdot (1,75 \cdot 3) + 4 \cdot (2,1 \cdot 2,1) + 1,15 \cdot 2,1 + 3 \cdot (1,5 \cdot 2))$

43,035

sevení fasáda

$(0,9 \cdot 2,5 + 2,4 \cdot 1,5 + 0,85 \cdot 1,5 + 4 \cdot (1,2 \cdot 1,45)) + 0,8 \cdot 2,0$

$1+2 \cdot (0,9 \cdot 0,9)$

17,313

Součet

159,611

16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	864,969		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

17	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	949,851		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			východní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 11,25*(9,7+0,5)+19,05*(7,1+0,25)+7,45*((7,1+5,9)/2)		303,193			
			jižní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 10,9*(9,55+0,55)+13,45*(9,7+0,5)		247,280			
			západní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) (0,95+0,2+0,2+8,65)*((7,1+5,9)/2)+16,5*(4,25+0,25)+11,25*(7,9+0,55)		234,313			
			severní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 0,3*(7,1+0,2)+3*2,5/2+12,25*5,7+3*2,5/2+11,8*(4,25-0,5)+11,8*(9,55-6,05)		165,065			
			Součet		949,851			
18	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití (40 pracovních dní)	m2	37 994,040		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 949,851*40		37 994,040			
19	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	949,851		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m					
20	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítkých nebo zdvojených pl do 2 m2 včetně likvidace	m2	4,740		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítkých, plochy do 2 m2 jih 2*(1,3*1,2)		3,120			
			sever 2*(0,9*0,9)		1,620			
			Součet		4,740			
21	K	978015351	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 40 %	m2	790,240		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškraabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 40 % východní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 11,25*(9,7+0,5)+19,05*(7,1+0,25)+7,45*((7,1+5,9)/2)		303,193			
			-(4*(1,2*2,15)+2,6*6,7+2*(3,35*3,05)+1,6*3,05)		-53,055			
			jižní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 10,9*(9,55+0,55)+13,45*(9,7+0,5)		247,280			
			-		-46,208			
			(2*(1,3*1,2)+4*(0,55*1,35)+4*(1,5*2)+6*(1,3*2,3)					
			západní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) (0,95+0,2+0,2+8,65)*((7,1+5,9)/2)+16,5*(4,25+0,25)+11,25*(7,9+0,55)		234,313			
			-		-43,035			
			(2*(1,2*1,45)+2*(1,75*3)+4*(2,1*2,1)+1,15*2,1+3)					
			severní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě) 0,3*(7,1+0,2)+3*2,5/2+12,25*5,7+3*2,5/2+11,8*(4,25-0,5)+11,8*(9,55-6,05)		165,065			
			-		-17,313			
			(0,9*2,5+2,4*1,5+0,85*1,5+4*(1,2*1,45)+0,8*2,0)					
			Součet		790,240			
99 - Přesun hmot							0,00	
22	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	21,066		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
23	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,066		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (17 km Černošín)	t	358,122		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 21,066*17 Přepočtené koeficientem množství		358,122			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	21,066		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	29,416		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
764 - Konstrukce klempířské							0,00	
27	K	764352801	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 45°	m	120,600		0,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45 st.								
východní fasáda								
11,25+19,05					30,300			
jižní fasáda								
13,45					13,450			
západní fasáda								
11,25+16,5+19,05					46,800			
severní fasáda								
3+3+12,25+11,8					30,050			
Součet					120,600			
28	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	69,250		0,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm								
východní fasáda								
4*(1,2)+2,6+2*(3,35)+1,6					15,700			
jižní fasáda								
2*(1,3)+4*(0,55)+4*(1,5)+6*(1,3)+3,45					22,050			
západní fasáda								
2*(1,2)+2*(1,75)+4*(2,1)+1,15+3*(1,5)					19,950			
severní fasáda								
0,9+2,4+0,85+4*(1,2)+0,8+2*(0,9)					11,550			
Součet					69,250			
29	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	51,300		0,00	CS ÚRS 2013 02
Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm								
východní fasáda								
2*(7,1+0,25)					14,700			
jižní fasáda								
9,7+0,5					10,200			
západní fasáda								
7,9+0,55+2*(4,25+0,2)					17,350			
severní fasáda								
5,7-0,55+4,4-0,5					9,050			
Součet					51,300			
30	K	764711115	Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm	m	69,250		0,00	CS ÚRS 2013 02
Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 330 mm								
východní fasáda								
4*(1,2)+2,6+2*(3,35)+1,6					15,700			
jižní fasáda								
2*(1,3)+4*(0,55)+4*(1,5)+6*(1,3)+3,45					22,050			
západní fasáda								
2*(1,2)+2*(1,75)+4*(2,1)+1,15+3*(1,5)					19,950			
severní fasáda								
0,9+2,4+0,85+4*(1,2)+0,8+2*(0,9)					11,550			
Součet					69,250			
31	K	764721112	Oplechování říms Lindab rš 150 mm	m	124,200		0,00	CS ÚRS 2013 02
- profil na překrytí soklové části z Cetris								
východní fasáda								
11,25+19,05+7,45					37,750			
jižní fasáda								
10,9+13,45					24,350			
západní fasáda								
(0,95+0,2+0,2+8,65)+16,5+11,25					37,750			
severní fasáda (vč. říms a profilů na fasádě)								
0,3+12,25+11,8					24,350			
Součet					124,200			
32	K	764751112	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm, vč. kolen, zakončení, napojení, atd.	m	51,300		0,00	CS ÚRS 2013 02
Odpadní trouby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LINDAB, Rainline kruhové SROR, včetně uchycení SVSTI / SSVH / STI, rovné průměru 100 mm								
východní fasáda								
2*(7,1+0,25)					14,700			
jižní fasáda								
9,7+0,5					10,200			
západní fasáda								
7,9+0,55+2*(4,25+0,2)					17,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			severní fasáda 5,7-0,55+4,4-0,5 Součet		9,050 51,300			
33	K	764761131	Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 125 mm s háky KFL 35	m	120,600		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Žlaby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LINDAB Rainline podokapní půlkruhové R s háky KFL 35 velikost 125 mm					
			východní fasáda 11,25+19,05 jižní fasáda 13,45 západní fasáda 11,25+16,5+19,05 severní fasáda 3+3+12,25+11,8 Součet		30,300 13,450 46,800 30,050 120,600			
34	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,575		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

35	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	4,740		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 jih 2*(1,3*1,2) sever 2*(0,9*0,9) Součet		3,120 1,620 4,740			
36	M	611400270	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 120 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová dvoukřídle otvíravé+otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm					
37	M	611400150	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 90 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 90 cm					
38	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6					

### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00

39	K	R-767991913	Demontáž prvků na fasádě a jejich zpětná montáž (nástenky, cedule, apod.)	kom pl	1,000		0,00	
----	---	-------------	---	--------	-------	--	------	--

### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

40	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	83,470		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných lepených					
			východní fasáda 11,25*0,6+(19,05+7,45)*((1,8+1,2)/2) jižní fasáda (13,45-4,2)*(0,9)+10,9*0,5 západní fasáda (8,65+1,1)*0,6 severní fasáda (0,3+12,25)*1,1+11,8*0,3 Součet		46,500 13,775 5,850 17,345 83,470			

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

41	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním - mříže na oknech	m2	2,970		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním 4*(0,55*1,35)		2,970			
42	K	783212100	Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné - mříže	m2	2,970		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí olejové dvojnásobné					
43	K	783214900	Opravy nátěrů olejových zámečnických konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry zámečnických konstrukcí olejové jednonásobné a 1x email dvířka rozvaděčů a skříní - odhad množství, bude upřesněno dle skutečnosti na stavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

20

20,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

**Objekt: 140502s - oprava střech**

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

**Objekt: 140502s - oprava střech**

Místo: Chodová Planá

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Chodová Planá - fasády a střechy

**Objekt: 140502s - oprava střech**

Místo: Chodová Planá

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**0,00**

1	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

2	K	R-764311920	Revize stávající střešní krytiny, vč. vyspravení - před naceněním nutno navštívit stavbu	kom pl	1,000		0,00	
---	---	-------------	--	--------	-------	--	------	--

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**0,00**

3	K	783595122	Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva standardní mat dvojnásobné a základní antikorozní	m2	1 153,503		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Nátěry klempířských konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) matný povrch dvojnásobné a základní antikorozní nátěr

východní strana

11,25\*3,5+11,25\*5,5/2 70,313

13,5\*8,5+(19,05-13,5)\*8,5/2 138,338

jižní strana

13,45\*3,5+13,45\*5,5/2 84,063

západní strana

16,5\*11,5+11,25\*11,5 319,125

11,25\*3,5+11,25\*5,5/2 70,313

13,5\*8,5+(19,05-13,5)\*8,5/2 138,338

severní strana

13,45\*3,5+13,45\*5,5/2-(7,5\*(12,5-9,7)/2) 73,563

13\*8,5/2 55,250

12,25\*8+11,8\*9 204,200

Součet 1 153,503

4	K	R-783301811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí - obroušení původních nátěrů	m2	1 153,503		0,00	
---	---	-------------	--	----	-----------	--	------	--

- obroušení a odmaštění krytiny

východní strana

11,25\*3,5+11,25\*5,5/2 70,313

13,5\*8,5+(19,05-13,5)\*8,5/2 138,338

jižní strana

13,45\*3,5+13,45\*5,5/2 84,063

západní strana

16,5\*11,5+11,25\*11,5 319,125

11,25\*3,5+11,25\*5,5/2 70,313

13,5\*8,5+(19,05-13,5)\*8,5/2 138,338

severní strana

13,45\*3,5+13,45\*5,5/2-(7,5\*(12,5-9,7)/2) 73,563

13\*8,5/2 55,250

12,25\*8+11,8\*9 204,200

Součet 1 153,503

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST