

Věc: Žádost o dodatečnou informaci k ZD: "Cyklostezka Chodová Planá-Mariánské Lázně"

1. Ve výkresové části ZD je uvedena ve výkresu č.5:"Detail založení cyklostezky v neúnosném terénu" skladba konstrukce :

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS I (ČSN 73 6121).....50 mm
- VYROVNÁNÍ OBALOVANÝM KAMENIVEM OKS I (ČSN 73 6121).....80 mm
- NOSNÁ VRSTVA (150 mm) ŠTĚRKODRŤ Ø0-32 mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA - BETONOVÉ SILNIČNÍ PANELE tl. 180 mm
- POPÍLKOVÝ STABILIZÁT tl. cca. 200 mm
- ROSTLÝ A POPŘÍPADĚ UHUTNĚNÝ TERÉN (dle podloží)

Ve výkaze výměr jsou položky:

23	K	561061211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl 400 mm do 1000 m2	m2	621,950
		VV	177,7*3,5		621,950
24	M	58712100	popítek pro stavební účely neupravený	t	43,537
		VV	621,95*0,4*1,750*0,1		43,537
25	K	561061211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl 400 mm do 1000 m2	m2	956,400

Co má tedy dodavatel ocenit podklad ze zeminy zlepšené popílkem tl.200mm (dle výkresu) nebo tl.400mm (dle PD) v jakém %podílu k zemině (množství popílku ve vv odpovídá pro podklad pouze z popílku v tloušťce 400mm), nebo zlepšení podloží cementem tl.400mm a jakým procentuálním podílem cementu?

Jedná se o duplicitní položky ? (pol.č.23 a 26 – u každé jiné výměry?)

2. ve výkaze výměr jsou uvedeny položky:

38	K	919411121-1	Čelo rámového propustku z betonu prostého - viz PD	kus	4,000
----	---	-------------	--	-----	-------

Z dokumentace je patrné provedení rámového propustku v začátku úseku se dvěma čely. V jakém úseku mají být provedena další dvě čela?

22	M	59383-1	propust rámová 850x1400 - viz PD	m	8,000
----	---	---------	----------------------------------	---	-------

Dle PD je délka propustku 5m.

Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty práce a materiál na zpevnění boků a dna u vtoku a výtoku propustku.